

PROVINCIA DI PERUGIA

COMUNE DI TREVI

PIANO ATTUATIVO

COMMITTENTE

AUTODEMOLIZIONI FRATELLI DI DOMENICO s.r.l.
e
OLIVO MANENTI

UBICAZIONE

Area Industriale di Matigge di TREVI

LOC. TORRE MATIGGE

via della Soglia snc


TITOLO

NUOVO INSEDIAMENTO INDUSTRIALE

ELABORATO

COMPUTO METRICO INTERVENTI (art. 54 comma 1 LR 1/2015)
ALLEGATI (AREE DA ESPROPRIARE - TABELLA COSTI ESPROPRI)

COMMITTENTE



PROGETTISTA



P3 CONSULTING SRL

VIA A.CAMPI, snc
06037 FOLIGNO (PG)

P.IVA 03025600549
TEL. 346.3606326
FAX 0742.670665
www.p3consulting.it

PER P3 CONSULTING S.R.L. IL PROGETTISTA:

NR | A

ARCH. NICOLANGELO RUSSO

Via M. del Giglio n. 49 - 06034 Foligno (PG)
TEL. +39 333 8596718
C.F. RSS NLN 68R23 A509M
nicolangorosso@gmail.com
nicolangelo.russo@archiworldpec.it

COLLABORATORE

Data: DICEMBRE 2019

R06

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Completamento nuova viabilità di collegamento tra strade esistenti - rif. L.R. N. 1/2015 - art. 54, comma 1

COMMITTENTE: .

Data, 04/12/2019

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	ASFALTO (Cat 1)							
1 / 7 19.04.0020.0 01 28/11/2019	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso, realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. previst ... la compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.		9,00	36,000	7,000	2'268,00		
	SOMMANO mqxcem					2'268,00	1,92	4'354,56
2 / 8 19.04.0030.0 01 28/11/2019	CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a cald ... vo per tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.		9,00	36,000	3,000	972,00		
	SOMMANO mqxcem					972,00	2,21	2'148,12
	MARCIAPIEDI (Cat 2)							
3 / 9 03.01.0020.0 03 29/11/2019	MASSETTO DI CALCESTRUZZO VIBRATO NON ARMATO. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idon ... a finita. Con cemento bianco nelle proporzioni di q.li 3 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, per spessori fino a cm 7.	2,00	36,00	1,200		86,40		
	SOMMANO mq					86,40	20,40	1'762,56
4 / 10 03.05.0030 28/11/2019	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piega ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	2,00	36,00	1,200	3,080	266,11		
	SOMMANO kg					266,11	1,54	409,81
5 / 11 19.04.0020.0 02 28/11/2019	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso, realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. previst ... ione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per marciapiedi sopraelevati.	2,00	36,00	1,200	6,000	518,40		
	SOMMANO mqxcem					518,40	2,72	1'410,05
6 / 12 19.04.0030.0 02 28/11/2019	CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a cald ... la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per marciapiedi sopraelevati.	2,00	36,00	1,200	3,000	259,20		
	A RIPORTARE					259,20		10'085,10

COMMITTENTE: .

REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA DELLA SOGLIA (COMUNE DI TREVÌ) E VIA CASALE ELVIRA (COMUNE DI FOLIGNO)										
PROSPETTO DI INDENNITA' PROVVISORIA										
DITTA CATASTALE		DATI CATASTALI				SUP. ESPR. MQ	SUP STRADA VICINALE	TERR. AGRICOLO €/mq 5	TOTALE	TOTALE DI PARTITA €
N°	GENERALITA'	FG.	P.LLA	SUP. MQ	QUALITA'					
8	MARCUCCI ANNUNZIATA	10	1921	3085	SEM.IRRIG.	308,54	66,52	5	375,06	1875,3
							TOTALE		375,06	1875,3
								TOTALE		

Foglio catastale n.10
del Comune di Trevi

STRADA VICINALE RIPARTITA IN QUOTE
TRA I FRONTISTI INTERESSATI DALL'ESPROPRIO

TRATTO COMPARTO DI DOMENICO

Strada

